10-07/2018

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на загальнобудівельні роботи

Облаштування комплексу: дитячий ігровий майданчик та навіс для дитячого транспорту на території, яка знаходиться біля корпусу дитячого стаціонарного відділення БД МБПЛ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	72.225	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31663	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	10,587	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 липня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Навіс									
1	Е1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2	100м3	0,0009	13018,60 / 13018,60	- / -	12	12	- / -	476 / -	0,43 / -
2	*ЕН6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0009*	*196427,56 / 14485,88*	- / -	*177*	*13*	- / -	*464,44* / -	*0,42* / -
3	РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм - для кріплення труби Д=40мм для колясок	100шт	0,04	273,16 / 266,37	- / -	11	11	- / -	8,87 / -	0,35 / -